



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΘΕΣΗ: Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιση του φαινομένου της  
λειψυδρίας στην Τ.Κ. Γαρεφίου του  
Δήμου Αλμωπίας

Αριθμός μελέτης 13/2018

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της ύδρευσης στην Τ.Κ. Γραφείου. Συγκεκριμένα θα γίνει υδρευτικό σωληνωτό έργο για την μεταφορά νερού από το αντλιοστάσιο προς την δεξαμενή με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) ονομαστικής διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10 Atm, μήκους 1.000 μέτρων σε σκάμμα ορθογωνικής διατομής 1,00 X 1,00 μ, μετά των ειδικών τεμαχίων και τριών χυτοσιδηρών δικλιδών, στην περιοχή "Κουρίτου" του αγροκτήματος Γραφείου, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής αυτής.

Το έργο είναι ενιαίο, αυτόνομο και λειτουργικά αυτοτελές και δεν αποτελεί κατάτμηση ενιαίου έργου.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών με το Φ.Π.Α., είναι **36.300,00 €.**

Η επίβλεψη θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

Αριδαία, 03/09/2018



Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ